

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Bauvorhaben: **Erschließung Neubaugebiet „Vorderer Grund II“
im Ortsteil Neckarkatzenbach**
(Größe Erschließungsgebiet: ca. 0,5 ha mit 6 Bauplätzen)

1. Auftraggeber LOS 1: **Straßen- und Kanalbauarbeiten**
außerhalb und innerhalb Erschließungsgebiet
Gemeinde Neunkirchen
Marktplatz 1, 74867 Neunkirchen

2. Auftraggeber LOS 2: **Wasserversorgungsarbeiten**
Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach
Hinter dem Schloss 10, 74906 Bad Rappenau

KEINE LOSWEISE VERGABE

Bauzeit: ab 23.05.2022 bzw. in Abstimmung mit den Auftraggebern
bis spätestens 18.11.2022

**Verdingungsunterlagen:
(elektronisch)** **ab Mittwoch, den 23.03.2022 / 15:00 Uhr**
durch: MARTIN – SCHNESE Ingenieure GmbH
Online Elektronische LV-Ausgabe über Vergabeplattform
Subreport ELViS unter: www.subreport-elvis.de/E1297227

**Endschädigung für
Verdingungsunterlagen:** keine

**Sprache in der die Angebote
abzufassen sind:** Deutsch, elektronische Angebotsabgabe in Textform

**Eröffnungstermin:
(elektronisch)** **Dienstag, den 19.04.2022 / 11:00 Uhr**
MARTIN – SCHNESE Ingenieure GmbH,
Neue Industriestraße 8, 74934 Reichartshausen

**Personen, die bei der Eröffnung
anwesend sein dürfen:** Bieter und/oder ihre Bevollmächtigte

Ablauf Zuschlagsbindefrist: 19.05.2022

Sicherheiten: Vertragserfüllung: 5 % der Brutto-Auftragssumme
Gewährleistung: 3 % der Brutto-Abrechnungssumme

**Nachweise für Beurteilung
der Eignung des Bieters:** Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sind
nachzuweisen, Referenzen und Materialzulassungen sind vorzulegen.
Für den Rohrbau der Trinkwasserleitungen wird eine DVGW-Zulassung
GW301 W3 pe ge verlangt.

Vergabeprüfstelle: Regierungspräsidium Karlsruhe

Leistungsumfang:**LOS 1 – Baumaßnahmen der Gemeinde Neunkirchen:****1. Baumaßnahmen innerhalb Erschließungsgebiet****1.1. Mischwasserkanalisation**

- Kanal DN 200 bis DN 300 Kunststoff SN 16 ca. 120 m
- DN 1000 FT-Beton- und DN 600 FT-Kunststoffschächte ca. 6 St.
- Kanal-Hausanschlüsse DN 150 Kunststoff SN 16 ca. 6 St.

1.2. Straßenbau

- Mutterbodenabtrag ca. 400 m³
- Erdabtrag Baugebiet – Auskofferungen außerhalb ca. 400 m³
- Erdauftrag, Schüttungen Böschungen und Auffüllung ca. 350 m³
- Bitumenbeläge einschl. Unterbau ca. 600 m²
- Betonpflaster einschl. Unterbau ca. 50 m²
- Bordsteinanlagen ca. 290 m
- Straßenabläufe einschl. Anschlussleitungen ca. 7 St.
- Lampenmasten stellen einschl. Verlegung Beleuchtungskabel Netze BW ca. 4 St.

LOS 2 – Baumaßnahme ZV Wasserversorgungsgruppe Mühlbach**2. Trinkwasserversorgung innerhalb Erschließungsgebiet****(Materialstellung erfolgt durch AG)**

- Wasserleitungsdruckrohre DN 100 GGG ZMA ca. 130 m
- Hydranten Baiosystem ca. 3 St.
- Schieber Baiosystem ca. 8 St.
- Wasserleitung-Hausanschlüsse da 40 x 3,7 / PE 100 RC ca. 6 St.

Gemeinde Neunkirchen
gez. **Bernhard Knörzer**
Bürgermeister

Planung und Bauleitung:
MARTIN – SCHNESE INGENIEURE GmbH
Ingenieurbüro für Bauwesen und Umweltschutz